



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๘ โครงการ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบกำหนดราคากลางดังกล่าว เป็นเงินจำนวน ๑,๓๔๔,๖๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน-) มีรายละเอียดดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ยาว ๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๓๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๑๕ เมตร จากบ้านโคกสายถึงบ้านห้วยป่าจึก ตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด เป็นเงิน ๑๖๘,๕๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน-)

๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผักสัง หมู่ที่ ๘ เป็นเงิน ๑๖๕,๓๐๐.-บาท ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ยาว ๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๔๘.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จากนายสีทา วงศ์อำมาตย์ถึงหนองมัง ตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด เป็นเงิน ๑๖๕,๓๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านางเกี หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ยาว ๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๓๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๑๕ เมตร จากนายทองศุภย์ อ่อนเอวียงถึงนายจำปา บุตรวิเศษ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนดเป็นเงิน ๑๖๘,๒๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน-)

๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๓๖.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จากหนองส้มโองถึงนางมี ศรีชาติตา ตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด เป็นเงิน ๑๕๕,๗๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๔๘.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จากนางสำราญ อำมาตย์เสนา ถึงนายประเสริฐ ไชยสงคราม ตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด เป็นเงิน ๑๖๕,๗๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนกวาง หมู่ที่ ๑๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๔๘.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จากนางเมย์ ชาวสวน ถึงนางนภดล ภาโสภะ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบ

/มาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย.....

มาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด เป็นเงิน ๑๖๙,๗๐๐. บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้า พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๕๘.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จากบ้านนายสำอาง สมบัติ ถึงนายสังวาล มีชัย ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบ มาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด เป็นเงิน ๑๖๙,๗๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นเก้า พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๕๘.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จากนายสมร จันทรินทร์ ถึงโนนยาว ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด เป็นเงิน ๑๖๙,๗๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นเก้า พันเจ็ดร้อยบาท ถ้วน-)

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน อาศัยความ ตามมาตรา ๑๐๗/๗ วรรคหนึ่งและมาตรา ๑๐๗/๘ วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูล รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทาง อิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา จึงขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัด จ้างในงานจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศสัมพันธให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒



(นายก้องเกียรติ พวงศรีเคน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสาย หมู่ที่ ๕

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๓๖.๐๐ ตารางเมตรพร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างข้างละ ๐.๑๕ เมตร จากบ้านโคกสาย ถึง บ้านที่หน้าจิก ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ บ้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน ๑๙๒,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๓๖.๐๐ ตารางเมตรพร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างข้างละ ๐.๑๕ เมตร จากบ้านโคกสาย ถึง บ้านที่หน้าจิก ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ บ้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๕. ราคากลางจำนวน ณ วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงิน ๑๖๘,๒๐๐.-บาท

(-หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายกองเกียรติ พวงศรีเคน	ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอุทน์ เรียงคำ	ตำแหน่ง กรรมการ
๗.๓ นายรัชพล พลศรีพิมพ์	ตำแหน่ง กรรมการ
๗.๔ นางสาวอ้อมใจ วงศ์วังจันทร์	ตำแหน่ง เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโลกสาย หมู่ที่ 4
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 84.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 336.00 ตารางเมตร
 หรือลงหินคลุกให้ล้นทางทั้งสองข้าง ชั่งละ 0.15 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านโลกสาย ถึง บ้านห้วยป่าจืด ตำบลเมืองเก่า อำเภอพยุหะคีรี
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดมหาสารคาม
 ประมาณราคามือวันที่ 5 สิงหาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	Factor F	ราคาต้นทุน x FF	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.					-	
	1.2 งานหรือผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.					-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานวางป่าและขุดตย	ตร.ม.	336.00	1.68	564.48	1.3624	769.04	769.04
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางยกระดับทาง							
	3.1 งานหรือชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้	ตร.ม.						
	3.2 งานหรือชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุรวม	ตร.ม.					-	-
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.					-	-
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	16.80	343.01	5,762.56	1.3624	7,850.91	7,850.91
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุรวม	ลบ.ม.						
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	3.78	804.40	3,040.63	1.3624	4,142.55	4,142.55
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางพร้อมเลนคี่คอนกรีตหนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	336.00	312.43	104,976.48	1.3624	143,019.95	143,019.95
	4.2 รอยต่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	116.86	467.44	1.3624	636.84	636.84
	4.3 รอยต่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	64.00	59.94	3,836.16	1.3624	5,226.38	5,226.38
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	84.00	57.96	4,868.64	1.3624	6,633.03	6,633.03
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						

5	งานโครงสร้าง						
5.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.					
5.2	งานท่อกลมทศก.ขนาด Ø 0.30 ม.	ม.					
5.3	งานท่อกลมทศก.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.					
6	งานเบ็ดเตล็ด						
6.1	รณระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.					
6.2	บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตตามแบบกำหนด	บ่อ					
6.2	งานป้ายจราจร แบบ	ชุด					
6.3	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.					
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.					

	123,516.39	TOTAL	168,278.70
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	168,278.70	
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=		
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=		
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=		

ปริมาณค่าก่อสร้างเพียง	หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน	168,200.00
------------------------	-------------------------------------	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 336.00 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคา 500.60 บาท/ตร.ม.

อ้างอิงราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัด มหาสารคามและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน มิถุนายน 2562
 : ตารางค่าเป็นกรและค่าเสื่อมราคา ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558
 : ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ตัน และรถลากพวง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน) ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558
 : ราคาน้ำมันดีเซล (ใส) ราคา 26.00 - 26.99 บาทต่อลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 1 คน ผู้ประมาณราคา
 (นายกรวิวัฒน์ ชูนิรัมย์)
 ปวส.ก่อสร้าง

(ลงชื่อ) [Signature] ตรวจสอบ/เห็นชอบ
 (นายก่อเกียรติ พวงศรีเคน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตารักษาราชการแทน
 รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

(ลงชื่อ) [Signature] อนุมัติ
 (นายก่อเกียรติ พวงศรีเคน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตารักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาปฏิบัติหน้าที่
 นายกองดีการบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

(ลงชื่อ) [Signature] ประธานกรรมการ
 (นายก่อเกียรติ พวงศรีเคน)

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการ
 (นายก่อเกียรติ พวงศรีเคน)

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการ
 (นายก่อเกียรติ พวงศรีเคน)

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการ
 (นายก่อเกียรติ พวงศรีเคน)

รองนายกฯ
 กรรมการ

(ลงชื่อ) [Signature]
 (นายก่อเกียรติ พวงศรีเคน)

2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผักสัง หมู่ที่ ๘

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๔๘.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง อากนวยสีทา วงศ์อำมาตย์ ถึง หนองมิ่ง ตำบลเมืองเดาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดา

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน ๑๙๑,๐๐๐ -บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๔.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๔๘.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง อากนวยสีทา วงศ์อำมาตย์ ถึง หนองมิ่ง ตำบลเมืองเดา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านผักสัง หมู่ที่ ๘ ตำบลเมืองเดา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ วงเงิน ๑๖๙,๗๐๐.-บาท

(-หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม,สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์,สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายก่อเกียรติ พวงศรีคน	ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอุเทน เวียงคำ	ตำแหน่ง กรรมการ
๗.๓ นายรัชพล พลศรีพิมพ์	ตำแหน่ง กรรมการ
๗.๔ นางสาวอ้อมใจ วงศ์วังจันทร์	ตำแหน่ง เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางหมวดก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ: งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผือสัง หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน: ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร ยกระดับ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายจราจรตามแบบ รายละเอียดคณณบประมาณกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง: จากนาบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ถึง บ้านหนองบัว อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอห้วยคต อําเภอห้วยคต อําเภอห้วยคต อําเภอห้วยคต

หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอห้วยคต อําเภอห้วยคต อําเภอห้วยคต อําเภอห้วยคต

ประมาณราคาเมื่อวันที่: 5 สิงหาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	รวม	Factor	รวมต่อหน่วย	รวมทั้งหมด
			รวม		(บาท)	F	x FF	
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
1.1	งานก่อสร้างลาดยาง	ตร.ม.						
1.2	งานก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก	ตร.ม.						
2	งานดิน							
2.1	งานถมดินหน้าตัด	ตร.ม.	348.00	1.68	584.64	1.3624	796.51	796.51
2.2	งานดินถมชั้นรอง	ตร.ม.						
2.3	งานวางท่อระบายน้ำ	ตร.ม.						
2.4	งานติดตั้งท่อระบายน้ำ	ตร.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นเกาะ							
3.1	งานรองพื้นทางเสริมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.						
	หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางเสริมและก่อสร้างใหม่							
3.2	งานรองพื้นทางเสริมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.						
	หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางเสริมและก่อสร้างใหม่							
3.3	งานรองพื้นทางเสริมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.						
3.4	งานรองพื้นทางเสริมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.						
3.5	งานรองพื้นทางเสริมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.	17.50	343.01	5,998.37	1.3624	8,151.31	8,151.31
3.6	งานรองพื้นทางเสริมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.						
	หนา 20 ซม. ชั้นรองพื้นทางเสริมและก่อสร้างใหม่							
3.7	งานรองพื้นทางเสริมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.						
3.8	งานรองพื้นทางเสริมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.						
4	งานติดตั้ง							
4.1	ติดตั้งท่อระบายน้ำเสริมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.	348.00	312.43	108,725.64	1.3624	148,127.81	148,127.81
4.2	ติดตั้งท่อระบายน้ำเสริมและก่อสร้างใหม่	ม.	4.00	116.86	467.44	1.3624	636.84	636.84
4.3	ติดตั้งท่อระบายน้ำเสริมและก่อสร้างใหม่	ม.	64.00	39.94	2,556.16	1.3624	3,486.38	3,486.38
4.4	ติดตั้งท่อระบายน้ำเสริมและก่อสร้างใหม่	ม.	87.00	57.96	5,042.52	1.3624	6,869.92	6,869.92
4.5	ติดตั้งท่อระบายน้ำเสริมและก่อสร้างใหม่	ม.						

5	งานก่อสร้าง						
5.1	งานก่อสร้างอาคารเครื่องพิมพ์สีที่ก่อสร้างใหม่	ม.					
5.2	งานก่อสร้างอาคารขนาด ๑ 0.30 ม.	ม.					
5.3	งานก่อสร้างอาคารขนาด ๑ 0.30 ม.	ม.					
6	งานติดตั้ง						
6.1	งานระบบน้ำประปาบริเวณบริเวณ	ม.					
6.2	ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศบริเวณสำนักงาน	ม.					
6.2	งานป้ายจราจร ระบบ	จุด					
6.3	งานติดตั้งระบบ THERMOPLASTIC PANT (เพื่อป้องกันและรักษา)	ตร.ม.					
7	งานติดตั้งเครื่องพิมพ์สีจากกระดาษที่ก่อสร้าง	L.S.					

				24,624.77		TOTAL	169,788.77
ลดราคาจากเงินอุดหนุนก่อสร้าง	=			169,788.77			
ลดราคาจากเงินอุดหนุนก่อสร้างสะพานศรภักดิ์	=						
ลดราคาที่ใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=						
ค่า FACTOR F งานก่อสร้าง	=			1,3624			
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานศรภักดิ์	=						

ปรับราคาต่อตารางเมตร		หนึ่งบาทหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบ	169,700.00
----------------------	--	------------------------------------	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 348.00 ตร.ม.
 ชนิดประเภท 487.64 บาท/ตร.ม.

อ้างอิงราคา: ราคาประเมินที่ดิน พ.ศ. 2562 และบัญชีราคากลาง กรมเจ้าท่า มีเดือน 2562


ตารางดำเนินการและค่าเฉลี่ยราคา ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558

ตารางราคาวัสดุก่อสร้าง ครอบคลุม 10 ชื่อ และรายการอื่น (กรณีไม่รวมไม้เป็น 47 ชื่อ) ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558

ราคาประเมินเฉลี่ย (โดย) ราคา 26.00 - 26.99 บาทต่อลิตร

คณะกรรมการกำกับตรงกลาง

ลงชื่อ:  ผู้ประสานงาน
 (นายสมชาย ภูมิรัตน์)
 ปรังค์ก่อสร้าง

ลงชื่อ:  ประธานกรรมการ
 (นายสุวิทย์ วัฒนา)


ลงชื่อ:  รองประธาน
 (นายสมชาย ภูมิรัตน์)

ลงชื่อ:  กรรมการ
 (นายสุวิทย์ วัฒนา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

ลงชื่อ:  กรรมการ

ลงชื่อ:  นายก อบจ.
 (นายอภิรักษ์ งามศรีเงิน)

ลงชื่อ:  กรรมการ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

ลงชื่อ:  นายก อบจ.
 (นายสุวิทย์ วัฒนา)

3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบางกี่ หมู่ที่ ๑๐

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๓๖.๐๐ ตารางเมตรพร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างข้างละ ๐.๑๕ เมตร จากนายทองศูนย์ อ่อนเจริญ ถึง นายจำปา บุตรวิเศษ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน ๑๙๒,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๓๖.๐๐ ตารางเมตรพร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างข้างละ ๐.๑๕ เมตร จากนายทองศูนย์ อ่อนเจริญ ถึง นายจำปา บุตรวิเศษ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางกี่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงิน ๑๖๘,๒๐๐.-บาท

(-หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายก่อเกียรติ พวงศรีเคน	ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอุเทน เวียงคำ	ตำแหน่ง กรรมการ
๗.๓ นายรัชพล พลศรีพิมพ์	ตำแหน่ง กรรมการ
๗.๔ นางสาวอ้อมใจ วงศ์วังจันทร์	ตำแหน่ง เลขานุการ

แบบสรุปราคาผลงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบางกึ หมู่ที่ 10
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 84.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 336.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้าง ชั่งละ 0.15 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง จากนายทองศูนย์ อ่อนเจริญ ถึง นายจำปา บุตรวิเศษ ตำบลเมืองเตา อำเภอพิชัยภูมิพิสัย
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพิชัยภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาตั้งทุน x FF	ราคาถากวาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.					-	
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.					-	
2	งานดิน							
	2.1 งานถมปาดและขุดคอ	ตร.ม.	336.00	1.68	564.48	1.3624	769.04	769.04
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุรวม	ตร.ม.					-	
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.					-	
	3.5 งานทรายรองให้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	16.80	343.01	5,762.56	1.3624	7,850.91	7,850.91
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุรวม	ลบ.ม.						
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	3.78	804.40	3,040.63	1.3624	4,142.55	4,142.55
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	336.00	312.43	104,976.48	1.3624	143,019.95	143,019.95
	4.2 รอกต่อเชื่อมขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	116.86	467.44	1.3624	636.84	636.84
	4.3 รอกต่อเชื่อมหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	64.00	59.94	3,836.16	1.3624	5,226.38	5,226.38
	4.4 รอกต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	84.00	57.96	4,868.64	1.3624	6,633.03	6,633.03
	4.5 รอกต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						

5	งานโครงสร้าง						
5.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.					
5.2	งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.30 ม.	ม.					
5.3	งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.					
6	งานเบ็ดเตล็ด						
6.1	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.					
6.2	บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตตามแบบกำหนด	บ่อ					
6.2	งานป้ายจราจร แบบ	ชุด					
6.3	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.					
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.					

123,516.39 TOTAL 168,278.70

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

168,278.70

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1,3624

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน	168,200.00
--------------------------	-------------------------------------	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 336.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 500.60 บาท/ตร.ม.

อ้างอิงราคา : ราคาพาณิชยจังหวัด มหาสารคามและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน มิถุนายน 2562

: ตารางดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558

: ตารางคำนวณส่งวัสดุก่อสร้าง รวดบรรทุก 10 ล้อ และรถยกพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน) ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558

: ราคาน้ำมันดีเซล (โซลา) ราคา 26.00 - 26.99 บาทต่อลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) Last ผู้ประมาณราคา

(นายสนวัฒน์ สุวีรัมย์)

ปวส.ก่อสร้าง

(ลงชื่อ) [Signature] ประธานกรรมการ

(นายกัณฑ์เกียรติ พรหมรัตน์)

(ลงชื่อ) [Signature] ตรวจสอบ/เห็นชอบ

(นายก้องเกียรติ พวงศรีเคน)

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการ

(นางมณฑนา นัยวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดาวิภาคาราชการแทน

วิภาคาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดา

(ลงชื่อ) [Signature] ขงวุฒิ

(นายก้องเกียรติ พวงศรีเคน)

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการ

(นายวิวัฒน์ พงศ์วิวัฒน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดาวิภาคาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดาปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดา

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการ

(นางดวงสิริวิภา อัครวิวัฒน์)

168,200.00

4.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒

ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๓๖.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จากหนองส้มโฮง ถึง นางมี ศรีชาติ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้ายรายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)

๔.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๓๖.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จากหนองส้มโฮง ถึง นางมี ศรีชาติ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ป้ายรายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ วงเงิน ๑๕๙,๗๐๐.-บาท

(-หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม,สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์,สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายก่อเกียรติ พวงศรีเคน	ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอุเทน เวียงคำ	ตำแหน่ง กรรมการ
๗.๓ นายรัชพล พลศรีพิมพ์	ตำแหน่ง กรรมการ
๗.๔ นางสาวอ้อมใจ วงศ์วังจันทร์	ตำแหน่ง เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างงานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านครัวแบบตึก หมู่ที่ 12
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร ความสูง 1.5 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวภายนอกบริเวณที่ติดกันไม่เกิน 336.00 ตารางเมตร หรือมีผลสัมฤทธิ์โครงการแบบรวม ราษฎรเจ็ดตำบลแบบยกพื้นถาวร
 สถานที่ก่อสร้าง งบประมาณ ร้อย 516 ล้าน 516,000 บาท
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดมหาสารคาม
 งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 5 สิงหาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (Unit)	Factor F	ราคาตั้งสูง x FF	ราคาสุทธิ
1	งานเตรียมการก่อสร้างถนนดิน							
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
1.2	งานรื้อผิวลาดคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานค้ำ							
2.1	งานถมบ่อบางซุดลอก	ตร.ม.	336.00	1.68	564.48	1.3624	769.04	769.04
2.2	งานคืนถมคันทาง	ตร.ม.						
2.3	งานทรายถมคันทาง	ตร.ม.						
2.4	งานวัสดุตัดล้นออกประเภท ก	ตร.ม.						
3	งานรองพื้นทางยกระดับพื้นทาง							
3.1	งานรื้อชั้นทางเดิม และก่อสร้างใหม่ ขนาด 0.30 ม. ขึ้นพื้นทางหินคลุกกรวดใหม่	ตร.ม.						
3.2	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ ขนาด 0.30 ม. ขึ้นรองพื้นทางวัสดุรวมรวม	ตร.ม.						
3.3	งานรองพื้นทางวัสดุรวมรวม	ตร.ม.						
3.4	งานชั้นทางหินคลุก	ตร.ม.						
3.5	งานทรายรองใต้ผิวทางของกริด	ตร.ม.	16.80	343.00	5,762.56	1.3624	7,850.91	7,850.91
3.6	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมใหม่ วัสดุเดิมเดิม 20 ซม. ขึ้นพื้นทางหินคลุกกรวดใหม่	ตร.ม.						
3.7	งานโหล่ทรายวัสดุรวมรวม	ตร.ม.						
3.8	งานโหล่ทรายหินคลุก	ตร.ม.						
4	งานผิวทาง							
4.1	ผิวทางยกระดับถนนดีเซลบดคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	336.00	310.71	104,398.56	1.3624	142,232.59	142,232.59
4.2	รอยต่อเสียดทานตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	0.00	116.86	0.00	1.3624		
4.3	รอยต่อเสียดทานตามยาว (Contraction Joint)	ม.	56.00	59.94	3,296.70	1.3624	4,491.42	4,491.42
4.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	56.00	57.96	3,245.76	1.3624	4,422.32	4,422.32
4.5	รอยต่อแบบขยายตามแนวตั้งกับเสาเข็ม	ม.						

5	งานโครงสร้าง						
5.1	งานขยายที่ยึดคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ค.ม.					
5.2	งานก่อผนังคอนกรีตขนาด ๒-0.30 ม.	ค.					
5.3	งานก่อผนังคอนกรีตขนาด ๒-0.40 ม.	ค.					
6	งานที่ลงถ้ำ						
6.1	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ค.					
6.2	บ่อพักของน้ำทิ้งเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตตามแบบกำหนด	บ่อ					
6.2	งานป้ายจราจร แบบ	ชุด					
6.3	งานติดตั้งราว THERMOPLASTIC PANT (ใช้ห้องอเนกประสงค์)	ค.ม.					
7	งานจัดการเครื่องหมวดธรณีวิทยาสำรวจทางธรณีวิทยา	L.S.					

117,268.96	TOTAL	159,765.98
------------	--------------	-------------------

ผลรวมค่างานตั้งหุ่นงานก่อสร้างทาง

-

159,765.98

ผลรวมค่างานตั้งหุ่นงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าให้รายละเอียดตามข้อกำหนดและค่าใช้ค่าอื่น ๆ

-

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างถนน

=

1,3624

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ปรับราคาต่อก่อสร้างพิมพ์	พิมพ์สารเก็บหินใต้พื้นถ้ำใต้รอยบาทถ้ำ	159,700.00
---------------------------------	--	-------------------

ขนาดหรือเนื้อที่	336.00	ค.ม.
------------------	--------	------

เนื้อที่รวม	478.30	บาท/ตร.ม.
-------------	--------	-----------

อ้างอิงราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัด มหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือน มิถุนายน 2562

: ตารางคำนวณการก่อสร้างสะพานคอนกรีต ปรับปรุงปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558

: ตารางราคาวัสดุก่อสร้าง : งบลงทุน 10 : งบก่อสร้างสะพาน (กรณีมีน้ำหนักไม่เกิน 47 ตัน) ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558

: ราคาไม้แป้นตีเกล (ใบลา) ราคา 26.00 - 26.50 บาท/ตร.ม.ติด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) Low S ผู้บริหารราคา

(นายธนวัฒน์ ฐิติพันธ์)

ปลัดกอง

(ลงชื่อ) กฤษณ์ ฐิติพันธ์ ตรวจสอบ/เห็นชอบ

(นายกฤษณ์ ฐิติพันธ์)

รองปลัดกองการบริการส่วนตำบลเมืองเสาว์วิทยาราชการทหาร

รักษาการการแทนปลัดกองการบริการส่วนตำบลเมืองเสาว์

(ลงชื่อ) กฤษณ์ ฐิติพันธ์ อนุมัติ

(นายกฤษณ์ ฐิติพันธ์) ทหารชั้นยศ

รองปลัดกองการบริการส่วนตำบลเมืองเสาว์วิทยาราชการทหาร

ปลัดกองการบริการส่วนตำบลเมืองเสาว์ปฏิบัติหน้าที่

นายกฤษณ์ ฐิติพันธ์

(ลงชื่อ) กฤษณ์ ฐิติพันธ์ ประธานกรรมการ

(นายกฤษณ์ ฐิติพันธ์ พาร์ทเนอร์)

(ลงชื่อ) กฤษณ์ ฐิติพันธ์ กรรมการ

(นายกฤษณ์ ฐิติพันธ์)

(ลงชื่อ) กฤษณ์ ฐิติพันธ์ กรรมการ

(นายกฤษณ์ ฐิติพันธ์ พาร์ทเนอร์)

(ลงชื่อ) กฤษณ์ ฐิติพันธ์ กรรมการ

(นายกฤษณ์ ฐิติพันธ์ พาร์ทเนอร์)

รองประธาน

5.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๔๘.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จากนางสำราญ อำมาตย์เสนา ถึง นายประเสริฐ ไชยสงครามตำบลเมืองเดา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดา

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน ๑๙๑,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๔.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๔๘.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จากนางสำราญ อำมาตย์เสนา ถึง นายประเสริฐ ไชยสงครามตำบลเมืองเดา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเมืองเดา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ วงเงิน ๑๖๙,๗๐๐.-บาท

(-หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม,สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์,สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายก่อเกียรติ พวงศรีเคน	ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอุเทน เวียงคำ	ตำแหน่ง กรรมการ
๗.๓ นายวิฑล พตศรีพิมพ์	ตำแหน่ง กรรมการ
๗.๔ นางสาวอ้อมใจ วงศ์วังจันทร์	ตำแหน่ง เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองฮี หมู่ที่ 15

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 87.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดคำนวณแบบแปลนกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง จากนางลำราษฎร อำเภอยางชุมน้อย ถึง นายประเสริฐ ไชยสงคราม ตำบลเมืองเก่า อำเภอพิชัยภูมิพิสัย

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอพิชัยภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต้นทุน x FF	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.					-	
1.2	งานหรือผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.					-	-
2	งานดิน							
2.1	งานวางป้ายตะขุดคอก	ตร.ม.	348.00	1.68	584.64	1.3624	796.51	796.51
2.2	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
2.3	งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
2.4	งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
3.1	งานหรือชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้	ตร.ม.						
3.2	งานหรือชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.					-	-
3.3	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
3.4	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.					-	-
3.5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	17.40	343.01	5,968.37	1.3624	8,131.31	8,131.31
3.6	งานเตรียมปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ จุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้	ตร.ม.						
3.7	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
3.8	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
4.1	ผิวทางพร้อมชั้นฐานรองคอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	348.00	312.43	108,725.64	1.3624	148,127.81	148,127.81
4.2	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	116.86	467.44	1.3624	636.84	636.84
4.3	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	64.00	59.94	3,836.16	1.3624	5,226.38	5,226.38
4.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	87.00	57.96	5,042.52	1.3624	6,869.92	6,869.92
4.5	รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						

5	งานโครงสร้าง						
5.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.					
5.2	งานท่อกลมทอส.ขนาด Ø 0.30 ม.	ม.					
5.3	งานท่อกลมทอส.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.					
6	งานเบ็ดเตล็ด						
6.1	รพระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.					
6.2	บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาเปิดคอนกรีตตามแบบกำหนด	บ่อ					
6.2	งานป้ายจราจร แบบ	ชุด					
6.3	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเขียวและสีขาว)	ตร.ม.					
7	งานจัดการเครื่องมือจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.					

124,624.77 TOTAL 169,788.77

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	169,788.77
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน	169,700.00
--------------------------	---------------------------------------	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 348.00 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคา 487.64 บาท/ตร.ม.

อ้างอิงราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัด มหาสารคามและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน มิถุนายน 2562

: ตารางดำเนินการและค่าเลือกราคา ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558

: ตารางคำนวณวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ตัน และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน) ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558

: ราคาน้ำมันดีเซล (โกล่า) ราคา 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) Low Si ผู้ประมาณราคา
 (นายสนวิวัฒน์ สุภิรัมย์)
 ปวส.ก่อสร้าง

(ลงชื่อ) นายกองเกียรติ พวงศรีเคน ตรวจสอบ/เห็นชอบ
 (นายกองเกียรติ พวงศรีเคน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดารักษาราชการแทน
 รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดา

(ลงชื่อ) นายกองเกียรติ พวงศรีเคน อนุมัติ
 (นายกองเกียรติ พวงศรีเคน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดารักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดาปฏิบัติหน้าที่
 นายกองการบริหารส่วนตำบลเมืองเดา

(ลงชื่อ) นายกองเกียรติ พวงศรีเคน ประธานกรรมการ
 (นายกองเกียรติ พวงศรีเคน)

(ลงชื่อ) นายสุทัศน์ น้อยคำ กรรมการ
 (นายสุทัศน์ น้อยคำ)

(ลงชื่อ) นายรัชพล พงศ์วิวัฒน์ กรรมการ
 (นายรัชพล พงศ์วิวัฒน์)

(ลงชื่อ) นายดำรงดี สมใจ ชาติจันทร์ กรรมการ
 (นายดำรงดี สมใจ ชาติจันทร์)

๒๐๓๓ ๑๕
 ๒๕๖๒

6.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนกวาง หมู่ที่ ๑๖ ตั้งไว้ ๑๙๑,๐๐๐ บาท
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
๓๔๘.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จากนางเม้ย ชาวสวน ถึง นางนภดลภาโสภะ ตำบลเมืองเตา อำเภอพิชัย
ภูมิพิสัย พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน ๑๙๑,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๔.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า ๓๔๘.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จากนางเม้ย ชาวสวน ถึง นางนภดลภาโสภะ ตำบลเมือง
เตา อำเภอพิชัยภูมิพิสัย พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่
กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนกวาง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเมืองเตา อำเภอพิชัยภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ วงเงิน ๑๖๙,๗๐๐.-บาท

(-หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม,สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์,สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายกองเกียรติ พวงศรีเคน	ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอุเทน เวียงคำ	ตำแหน่ง กรรมการ
๗.๓ นายรัชพล พลศรีพิมพ์	ตำแหน่ง กรรมการ
๗.๔ นางสาวอ้อมใจ วงศ์วังจันทร์	ตำแหน่ง เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองขวาง หมู่ที่ 16

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร
หรือคิดตั้งป้ายโครงการตามแบบ ราชกระษัตริย์ตามแบบไปรษณีย์

สถานที่ก่อสร้าง พหลนางมณี ข้าราชการ ถึง นางนภดล กาโกละ ตำบลเมืองเก่า อำเภอพิบูลย์รักษ์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	รวมทุน (UNIT)	Factor F	ราคาต่อจุด x FF	รวมทั้งสิ้น
1	งานก่อสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.					-	
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.					-	
2	งานดิน							
	2.1 งานถมเปิดหน้าลูกรัง	ตร.ม.	348.00	1.68	584.64	1.3624	796.51	796.51
	2.2 งานคันดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานใส่ลูกรังเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นถนนลูกรัง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางชั้นลูกรังรวม	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวิบูลย์ธรรม	ตร.ม.						
	3.3 งานรองพื้นทางวิบูลย์ธรรม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางชั้นลูกรัง	ลบ.ม.						
	3.5 งานทรายถมใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	17.40	343.01	5,968.27	1.3624	8,131.31	8,131.31
	3.6 งานกรวดปรับปรุงชั้นทางเดิมไว้ที่ ขุดลึกถลอก 20 ซม. ชั้นพื้นทางชั้นลูกรังรวม	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวิบูลย์ธรรม	ตร.ม.						
	3.8 งานไหล่ทางชั้นลูกรัง	ตร.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางโรตเทอเมนต์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้เครื่องรถเหล็ก)	ตร.ม.	348.00	312.43	108,725.64	1.3624	148,127.81	148,127.81
	4.2 รอยต่อเสียดขวางตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	115.86	467.44	1.3624	636.84	636.84
	4.3 รอยต่อเสียดตามยาว (Contraction Joint)	ม.	64.00	59.94	3,836.16	1.3624	5,226.38	5,226.38
	4.4 รอยต่อความยาว (Longitudinal Joint)	ม.	87.00	57.06	5,042.52	1.3624	6,869.92	6,869.92
	4.5 รอยต่อความหนาถนนคอนกรีตโบลิต	ม.						

5	งานโครงสร้าง						
5.1	งานคานเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างโถง	ม.					
5.2	งานคอกลมคอก,ขนาด ๒ C.30 ม.	ก.					
5.3	งานก่อคานคด,ขนาด ๒ C.40 ม.	ก.					
6	งานเบ็ดเสร็จ						
6.1	งานระบายน้ำทองกวาวเหล็ก	ม.					
6.2	บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีต ตามแบบกำหนด	บ่อ					
6.2	งานปาดจราจร เหนือ	จุด					
6.3	งานติดตั้งราว THERMOPLASTIC PANT (ที่ห้องและลิฟท์)	ตร.ม.					
7	งานจัดการเรื่องหมายและระหว่งการก่อสร้าง	L.S.					

รวมค่างานส่วนงานก่อสร้างทาง	-	124,624.77	TOTAL	169,788.77
รวมค่างานส่วนงานก่อสร้างสะพานและท่อลอด	-	169,788.77		
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-			
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	-	1,362.4		
ค่า FACTOR F สบก่อสร้างสะพานและท่อลอด	=			

ปรับราคาต่อสร้างเพียง	หนึ่งส่วนยกหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน		169,700.00
-----------------------	------------------------------------	--	------------

ขนาดหรือเนื้อที่	148.00	ตร.ม.
เฉลี่ยราคา	487.64	บาท/ตร.ม.

อ้างอิงราคา : ราคาหนังสือจังหวัด นนทบุรีและจังหวัดข้างเคียง ประจําเดือน มิถุนายน 2562
 : ราคาค่าเนื้องานก่อสร้างราคา 5 ปีขึ้นไปประมูลคิด, ตุลาคม 2558
 : ราคาคานเสริมคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด 10 นิ้ว และราคาเหล็ก (กรณีน้ำหนักท่อน้ำไม่เกิน 27 นิ้ว) ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558
 : ราคาค่าเนื้องาน (ราคา : ราคา 25.00 - 25.99 บาท/ตร.ม.)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) Long of ผู้ประมวลราคา
 (นายอนันต์ บุณศิริ)
 ประจําโครงการ

(ลงชื่อ) [Signature] ประธานกรรมการ
 (นายศักดิ์สิทธิ์ ทวีรัตน์)

(ลงชื่อ) [Signature] ตรวจสอบราคา
 (นายศักดิ์สิทธิ์ ทวีรัตน์)

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการ
 : นายสุเทพ นริยาดำ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการ
 (นายไพฑูริย์ นนทบุรี)

(ลงชื่อ) [Signature] นายก
 (นายศักดิ์สิทธิ์ ทวีรัตน์)

(ลงชื่อ) จ้อยใจ ศุภกษัตริย์
 (นายดำรงชัย นนทบุรี) (นายดำรงชัย นนทบุรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

7.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๔๘.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จากบ้านนายสำอาง สมบัติ ถึงนายสังวาล มีชัย ตำบลเมืองเดา อำเภอ พัทลุงภูมิพิสัย พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดา

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน ๑๙๑,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๔.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๔๘.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จากบ้านนายสำอาง สมบัติ ถึงนายสังวาล มีชัย ตำบลเมืองเดา อำเภอพัทลุงภูมิพิสัย พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ ตำบลเมืองเดา อำเภอพัทลุงภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ วงเงิน ๑๖๙,๗๐๐.-บาท

(-หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม,สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์,สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายก่อเกียรติ พวงศรีเคน	ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอุเทน เวียงคำ	ตำแหน่ง กรรมการ
๗.๓ นายรัชพล พลศรีพิงษ์	ตำแหน่ง กรรมการ
๗.๔ นางสาวอ้อมใจ วงศ์วังจันทร์	ตำแหน่ง เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 18
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 87.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดคณแบบแปลนกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนายอำเภอ ตำบล บึง นายสังวาล มีชัย ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 ประมาณราคามือวันที่ 3 สิงหาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต้นทุน x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.					-	
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.					-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานวางป่าและขุดคช	ตร.ม.	348.00	1.68	584.64	1.3624	796.51	796.51
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกระเบียง	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.					-	-
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.					-	-
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	17.40	343.01	5,968.37	1.3624	8,131.31	8,131.31
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่จุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางโพรตเทนต์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตระแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	348.00	312.43	108,725.64	1.3624	148,127.81	148,127.81
	4.2 รอยต่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	116.86	467.44	1.3624	636.84	636.84
	4.3 รอยต่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	64.00	59.94	3,836.16	1.3624	5,226.38	5,226.38
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	87.00	57.96	5,042.52	1.3624	6,869.92	6,869.92
	4.5 รอยต่อคานขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						

5	งานโครงสร้าง							
5.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.						
5.2	งานท่อกลมทศก, ขนาด Ø 0.30 ม.	ม.						
5.3	งานท่อกลมทศก, ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.						
6	งานเบ็ดเตล็ด							
6.1	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
6.2	บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตตามแบบกำหนด	บ่อ						
6.2	งานป้ายจราจร แบบ	ชุด						
6.3	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง	L.S.						

รวมค่างานดินร่วนถมก่อสร้างทาง	-	124,624.77	TOTAL	169,788.77
รวมค่างานดินร่วนถมก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-	169,788.77		
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-			
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1,3624		
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=			

ปรับราคาก่อสร้างเพียง	หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน		169,700.00
ขนาดหรือเนื้อที่	348.00	ตร.ม.	
เฉลี่ยราคา	487.64	บาท/ตร.ม.	

อ้างอิงราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัด มหาสารคามและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน มิถุนายน 2562

: ตารางค่าเนิการและค่าเลือกราคา งบปีปฏิบรุงเดือน ตุลาคม 2558

: ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน) งบปีปฏิบรุงเดือน ตุลาคม 2558

: ราคาน้ำมันดีเซล (โซลา) ราคา 26.00 - 26.99 บาทต่อลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) Long St ผู้ประมาณราคา
(นายสนวิมล ชูวิวัฒน์)
ปวส.ก่อสร้าง

(ลงชื่อ) [Signature] ตรวจสอบ/เห็นชอบ
(นายกองเกียรติ พวงศรีเคน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดารักษาราชการแทน
รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดา

(ลงชื่อ) [Signature] อนุมัติ
(นายกองเกียรติ พวงศรีเคน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดารักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดาปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดา

(ลงชื่อ) [Signature] ประธานกรรมการ
(นางดวงแก้วศรีพรรัตน์)

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการ
(นายคุณทน ขวัญคำ)

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการ
(นาย วิเศษ พลสวัสดิ์)

(ลงชื่อ) [Signature] เลขานุการ
(นางสาว สัมมา รักษ์รัมย์)

8.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๕๘.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จากนายสมร จันทริน ถึง โนนยาวตำบลเมืองเดา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดา

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน ๑๙๑,๐๐๐ -บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๔.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๕๘.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จากนายสมร จันทริน ถึง โนนยาวตำบลเมืองเดา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ ตำบลเมืองเดา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ วงเงิน ๑๖๙,๗๐๐ -บาท

(-หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม,สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์,สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายก่อเกียรติ พวงศรีเคน	ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอุเทน เวียงคำ	ตำแหน่ง กรรมการ
๗.๓ นายวีชพล พลศรีพิมพ์	ตำแหน่ง กรรมการ
๗.๔ นางสาวอ้อมใจ วงศ์วังจันทร์	ตำแหน่ง เลขานุการ

แบบสรุปราคาผลงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจาน หมู่ที่ 22

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง จากนายสมร จันทริน ถึง โนนยาว ตำบลเมืองเก่า อำเภอห้วยคตภูมิพิสัย

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอห้วยคตภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต้นทุน x FF	ราคาตกลง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.					-	
	1.2 งานรื้อผิวทอคอนกรีตเดิม	ตร.ม.					-	
2	งานดิน							
	2.1 งานวางป้ายละจุดคอ	ตร.ม.	348.00	1.68	584.64	1.3624	796.51	796.51
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุรวม	ตร.ม.					-	
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.					-	
	3.5 งานทรายรองให้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	17.40	343.01	5,968.37	1.3624	8,131.31	8,131.31
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ชูดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุรวม	ลบ.ม.						
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	348.00	312.43	108,725.64	1.3624	148,127.81	148,127.81
	4.2 รอยต่อเดือขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	116.86	467.44	1.3624	636.84	636.84
	4.3 รอยต่อเดือหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	64.00	59.94	3,836.16	1.3624	5,226.38	5,226.38
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	87.00	57.96	5,042.52	1.3624	6,869.92	6,869.92
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						

5	งานโครงสร้าง						
5.1	งานต่อเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.					
5.2	งานต่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.30 ม.	ม.					
5.3	งานต่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.					
6	งานเบ็ดเตล็ด						
6.1	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.					
6.2	บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตตามแบบกำหนด	บ่อ					
6.2	งานป้ายจราจร แบบ	ชุด					
6.3	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.					
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.					

124,624.77

TOTAL

169,788.77

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

169,788.77

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและต่อเชื่อม -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3624

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและต่อเชื่อม -

ปรับราคาต่อก่อสร้างเพียง		หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน		169,700.00
--------------------------	--	---------------------------------------	--	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 348.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 487.64 บาท/ตร.ม.

อ้างอิงราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัด มหาสารคามและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน มิถุนายน 2562

: ตารางดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558

: ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน) ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558

: ราคาน้ำมันดีเซล (โช่ง่า) ราคา 26.00 - 26.99 บาทต่อลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา

(นายสนวัฒน์ ยูนิรัมย์)

ปวส.ก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(จongsak คุ้มวงศ์ นวศรีวิทย์)

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ/เห็นชอบ

(นายกองเกียรติ พวงศรีเคน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(จongsak คุ้มวงศ์ นวศรีวิทย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดารักษาราชการแทน
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดา

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายกองเกียรติ พวงศรีเคน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(จongsak คุ้มวงศ์ นวศรีวิทย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดารักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดาปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดา

(ลงชื่อ)  รองนายก

(นางสาวดวงใจ วรศรีวิทย์)

รองนายก
กรรมการ