



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

ที่ มค ๗๗๘๐๑.๐๔/๒๐๕

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการเปิดเผยข้อมูลราคากลางในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

### เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ ๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ รายงานขอความเห็นชอบราคากลางงาน โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๕ สายจาก บ้านนายสมชาย อาซากิจ ถึง บ้านนายศักดิ์กมล ศรีสวัสดิ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเตา กำหนด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๙,๑๔๘.๓๕ บาท (ห้าแสนเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์)

### ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ขออนุมัติดำเนินการเปิดเผยข้อมูลราคากลางในเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๕ สายจากบ้าน นายสมชาย อาซากิจ ถึง บ้านนายศักดิ์กมล ศรีสวัสดิ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเตากำหนด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๙,๑๔๘.๓๕ บาท (ห้าแสนเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์)

### ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

เห็นควรพิจารณาอนุมัติดำเนินการเปิดเผยข้อมูลราคากลางในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเตา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวลัดดาวัลย์ เพ็ชรดวงษ์)  
เจ้าพนักงานพัสดุ

(นางสาวรุ่งตะวัน ตาคำทรัพย์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางพิมพ์ทิพย์ คณະมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา



(นายบวร พิมพ์แพน)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๔,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สลายจากบ้านนายสมชาย อาชากิจ ถึง บ้านนายศักดิ์กมล ศรีสวัสดิ์ งบประมาณ งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๐๙,๑๔๘.๓๕ บาท (ห้าแสนเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปกำหนดราคากลางก่อสร้างทาง
  - ๖.๒ รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นางสาวปาริชาติ พรุณะพรหม ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
  - ๗.๒ นายอดิศักดิ์ พิมสารัญญ ตำแหน่ง นายช่างโยธา
  - ๗.๓ จำสับเอกหญิง อรุมา ผดววัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสาวปาริชาติ พรุณะพรหม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ พิมสารัญญ)

นายช่างโยธา

จำสับเอกหญิง



กรรมการ/เลขานุการ

(อรุมา ผดววัน)

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ประเภทงาน งานทาง  
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองฮี หมู่ที่ 5  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองฮี หมู่ที่ 5 สายจากบ้านนายสมชาย อาซากิจ ถึง บ้านนายศักดิ์กมล ศรีสวัสดิ์  
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อนุมัติกำหนด  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ออกแบบและรายการ/กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา  
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2567 น้ำมันดีเซล ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ราคาลิตรละ 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานทาง	371,409.81	1.3642	506,677.26	
2	ป้ายโครงการ	1,887.62	1.3091	2,471.09	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			509,148.35	
	คิดเป็นจำนวนเงิน(ตั้งจ่ายเพียง)			494,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ  
 (นางสาวปาริชาติ พรุนะพรม)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ .....กรรมการ  
 (นายอดิศักดิ์ พิมสารานู)  
 นายช่างโยธา

ลงชื่อ .....กรรมการ  
 (จำสืบเอกหญิงอรอุมา ผดวัน)  
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข



ประมาณราคางานก่อสร้างทาง

ประเภทงาน งานทาง  
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองฮี หมู่ที่ 5  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองฮี หมู่ที่ 5 สายจากบ้านนายสมชาย อาซากิจ ถึง บ้านนายศักดิ์กมล ศรีสวัสดิ์  
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดา ออกแบบและรายการ/กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดา  
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2567 นำนมดีเซล ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ราคาลิตรละ 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง	
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม 1.1 งานรื้อผิวทางลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING APHAL SURFACE) 1.2 งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERT) 1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	-	ตร.ม. SQ.M. เหมาจ่าย L.S. ตร.ม.	70.00	-	1.3642	-	-	
2	งานถมคันทาง (EARTHWORK) 2.1 งานถางป่าและขุดต่อ(งานเบา) (CLEARING AND GRUBBIN) 2.2 งานลงดินถมปรับระดับพื้นที่ทาง (EARTH EMBANKMENT) 2.3 งานดินตัด (EARTH EXCAVATION) 2.4 งานรองพื้นทางวัสดุรวม (ลูกรังบดอัดแน่น) (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	880.00	ตร.ม. SQ.M. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	1.77	1,557.60	1.3642	2,124.88	2,124.88	
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (หนา 5 ซม.) (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	44.00	ลบ.ม. CU.M.	540.00	23,760.00	1.3642	32,413.39	32,413.39	
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 4.1 รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT) 4.2 รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT) 4.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	880.00 12.00 120.00 220.00	ตร.ม. SQ.M. ม. ม. ม. ม.	372.15 81.02 50.85 52.41	327,487.60 972.22 6,101.48 11,530.90	1.3642 1.3642 1.3642 1.3642	446,758.58 1,326.31 8,323.64 15,730.46	446,758.58 1,326.31 8,323.64 15,730.46	
5	งานท่อระบายน้ำกลมคอนกรีต(R.C. PIPE CULVERTS) 5.1 ท่อขนาด Ø 0.30 เมตร (ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก) (R.C. PIPE DIA 0.60 M. CLASS.....)	-	ม. M.	626.42	-	1.3642	-	-	
6	งานไหล่ทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) 6.1งานดินไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	-	-	0.0000	-	-	
7	ป้ายโครงการ 7.1 ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	1,887.62	1,887.62	1.3091	2,471.09	2,471.09	
							373,297.44	TOTAL	509,148.35

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทางทั้งหมด = 509,148.35 บาท  
 - ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด = 509,148.35 บาท