



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

ที่ มค ๓๗๘๐๑.๐๔/๒๖๐

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการเปิดเผยข้อมูลราคากลางในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ ๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ รายงานขอความเห็นชอบราคากลางงาน โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๗ สายจากบ้านนางทองมาก พรหมชุม ถึง ที่นางนางบัวพา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเตากำหนด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓๔,๙๐๔.๒๖ บาท (เก้าแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่บาทยี่สิบหกสตางค์)

ข้อเท็จจริง


กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ขออนุมัติดำเนินการเปิดเผยข้อมูลราคากลางในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๗ สายจากบ้านนางทองมาก พรหมชุม ถึง ที่นางนางบัวพา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเตากำหนด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓๔,๙๐๔.๒๖ บาท (เก้าแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่บาทยี่สิบหกสตางค์)

ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

เห็นควรพิจารณาอนุมัติดำเนินการเปิดเผยข้อมูลราคากลางในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นางสาวลัดดาวัลย์ เพียรอดวงษ์)
เจ้าพนักงานพัสดุ


(นางสาวรุ่งตะวัน ตาคำทรัพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง




(นางพิมพ์วิทย์ คณะมะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา



(นายบวร พิมพ์แพน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๙๖,๐๐๐.- บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร สายจากบ้านนางทองมาก พรหมชุม ถึงที่น่านางบัวพา รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเตา กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๙๓๔,๙๐๔.๒๖ บาท (เก้าแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่บาทยี่สิบหกสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปกำหนดราคากลางก่อสร้างทาง
 - ๖.๒ รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางพิมพ์ทิพย์ คณະມະ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา.....
 - ๗.๒ นายอดิศักดิ์ พิมสาราญ ตำแหน่ง นายช่างโยธา.....
 - ๗.๓ นางสาวราตรี สุขประเสริฐ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้.....



ประธานกรรมการ

(นางพิมพ์ทิพย์ คณະມະ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ พิมสาราญ)

นายช่างโยธา



กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวราตรี สุขประเสริฐ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ประเภทงาน งานทาง
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจานหมู่ที่ 7 สายจากบ้านนางทองมาก พรหมชุม ถึงที่นางบัวพา
 สถานที่ก่อสร้าง โนนจานหมู่ที่ 7 สายจากบ้านนางทองมาก พรหมชุม ถึงที่นางบัวพา
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ออกแบบและรายการ/กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 23 สิงหาคม 2567 น้ำมันดีเซล ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ราคาลิตรละ 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานทาง	685,313.20	1.3642	934,904.26	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			934,904.26	
	คิดเป็นจำนวนเงิน(ตั้งจ่ายตามที่ได้รับจัดสรร)			896,000.00	
	ตัวอักษร	แปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

ลงชื่อประธานกรรมการ
 (นางพิมพ์ทิพย์ คณะมะ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อกรรมการ
 (นายอดิศักดิ์ พิมสำราญ)
 นายช่างโยธา

ลงชื่อกรรมการ
 (นางสาวราตรี สุขประเสริฐ)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ประมาณราคางานก่อสร้างทาง

ประเภทงาน งานทาง
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจานหมู่ที่ 7 สายจากบ้านนางทองมาก พรหมชุม ถึงที่นางบัวพา
 สถานที่ก่อสร้าง โนนจานหมู่ที่ 7 สายจากบ้านนางทองมาก พรหมชุม ถึงที่นางบัวพา
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ออกแบบและรายการ/กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 23 สิงหาคม 2567 น้ำมันดีเซล ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ราคาลิตรละ 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม 1.1 งานรื้อผิวทางลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING APHAL SURFACE) 1.2 งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERT) 1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	-	ตร.ม. SQ.M. เหมาจ่าย L.S. ตร.ม.	70.00	-	1.3642	-	-
2	งานถมคันทาง (EARTHWORK) 2.1 งานถางป่าและขุดต่อ(งานเบา) (CLEARING AND GRUBBIN) 2.2 งานลงดินถมปรับระดับพื้นที่ทาง (EARTH EMBANKMENT) 2.3 งานดินตัด (EARTH EXCAVATION) 2.4 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (ลูกรังบดอัดแน่น) (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	-	ตร.ม. SQ.M. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	1.77	-	1.3642	-	-
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (หนา 5 ซม.) (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	80.00	ลบ.ม. CU.M.	540.00	43,200.00	1.3642	58,933.44	58,933.44
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 4.1 รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT) 4.2 รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT) 4.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	1,600.00 24.00 216.00 400.00	ตร.ม. SQ.M. ม. M. ม. M.	380.14 81.02 50.85 52.41	608,220.80 1,944.45 10,982.67 20,965.28	1.3642 1.3642 1.3642 1.3642	829,734.82 2,652.61 14,982.56 28,600.83	829,734.82 2,652.61 14,982.56 28,600.83
5	งานท่อระบายน้ำกลมคอนกรีต(R.C. PIPE CULVERTS) 5.1 ท่อขนาด Ø 0.30 เมตร (ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก) (R.C. PIPE DIA 0.60 M. CLASS.....)	-	ม. M.	626.42	-	1.3642	-	-
6	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) 6.1งานดินไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	-	-	0.0000	-	-
7	ป้ายโครงการ 7.1 ป้ายโครงการ	-	ชุด	1,887.62	-	1.3091	-	-
				685,313.20			TOTAL	934,904.26

2.

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทางทั้งหมด = 934,904.26 บาท
 - ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด = 934,904.26 บาท